Przedmiar robót

Wykonanie remontu szklarni dydaktycznej wraz z przyległymi pomieszczeniami mieszczącej się na terenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej.

Obiekt lub rodzaj robót: **roboty budowlane**

Lokalizacja: **Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1**

Nazwa i kod CPV: **45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor: **Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca, Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1**

Data opracowania:
2020-10-15

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Wykonanie remontu szklarni dydaktycznej wraz z przyległymi pomieszczeniami mieszczącej się na terenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej.**		
1	Element	**Roboty wykończeniowe.**		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż okien PCV.	m2	88,00
1.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaz bram segmentowych, wymiary zgodne z projektem.	kpl	2,00
1.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaz drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych, wymiary zgodne z projektem.	kpl	2,00
1.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż płyt dachowych PIR.	m2	220,00
1.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż płyt ściennych.	m2	240,00
1.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż obróbek blacharskich.	kpl	1,00
1.7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż świetlików dachowych odpornych na ogień, z kwaterami przewietrzającymi montowanymi w pasmach świetlnych otwieranymi siłownikami elektrycznymi 230 V.	kpl	1,00
1.8	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż instalacji elektrycznej 230 V w skład której wchodzi: oświetlenie typu LED, zasilanie bram wjazdowych, zasilanie siłowników do świelików.	kpl	1,00
1.9	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż samozamykaczy okiennych.	szt	40,00
1.10	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż promienników na podczerwień.	kpl	10,00

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Wykonanie remontu szklarni dydaktycznej wraz z przyległymi pomieszczeniami mieszczącej się na terenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej.	
1	**Roboty wykończeniowe.**	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Wykonanie remontu szklarni dydaktycznej wraz z przyległymi pomieszczeniami mieszczącej się na terenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej. netto	